



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nonoai/RS	<b>BDI 1</b> 28,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura, nº1001.</b>									<b>468.780,76</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE NONOAI/RS</b>					-	<b>468.780,76</b>	
<b>1.1.</b>			<b>REMOÇÃO, DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO INICIAL</b>					-	<b>6.193,22</b>	
1.1.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	137,48	11,60	BDI 1	14,89	2.047,08	RA
1.1.2.	Composição	003	REMOÇÃO PARA RELOCAÇÃO DE SUPORTE COM HASTES DE 3 BANDEIRAS	UN	1,00	39,44	BDI 1	50,62	50,62	RA
1.1.3.	Composição	004	REMOÇÃO DAS BARRAS DE APOIO (ACESSO PRINCIPAL)	UN	2,00	9,90	BDI 1	12,71	25,42	RA
1.1.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,19	46,62	BDI 1	59,84	250,73	RA
1.1.5.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,62	268,92	BDI 1	345,16	2.975,28	RA
1.1.6.	Composição	005	REMOÇÃO DO SOLO/TERRA DAS FLOREIRAS (COM REUTILIZAÇÃO)	M3	18,31	35,92	BDI 1	46,10	844,09	RA
<b>1.2.</b>			<b>INTERNO - BANHEIROS TÉRREO + BANHEIRO E COZINHA 1ºPAV.</b>					-	<b>32.708,67</b>	
1.2.1.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	1,23	BDI 1	1,58	6,32	RA
1.2.2.	Composição	006	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL (COM REAPROVEITAMENTO)	UN	9,00	21,66	BDI 1	27,80	250,20	RA
1.2.3.	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,10	6,72	BDI 1	8,63	225,24	RA
1.2.4.	Composição	007	REMOÇÃO DE PORTAS INTERNAS DE FORMA MANUAL (COM REAPROVEITAMENTO)	UN	4,00	32,06	BDI 1	41,15	164,60	RA
1.2.5.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,13	46,62	BDI 1	59,84	67,62	RA
1.2.6.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	140,77	18,42	BDI 1	23,64	3.327,80	RA
1.2.7.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	140,77	2,70	BDI 1	3,47	488,47	RA
1.2.8.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	0,54	BDI 1	0,69	2,76	RA
1.2.9.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	6,40	0,54	BDI 1	0,69	4,42	RA
1.2.10.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	12,00	0,40	BDI 1	0,51	6,12	RA
1.2.11.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,54	49,44	BDI 1	63,46	478,49	RA
1.2.12.	Composição	008	AMARAÇÃO DE ALVENARIA COM ESTRUTURA ANTIGA	M2	1,03	28,79	BDI 1	36,95	38,06	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nonoai/RS	<b>BDI 1</b> 28,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura, nº1001.</b>									<b>468.780,76</b>	
1.2.13.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,60	56,95	BDI 1	73,10	847,96	RA
1.2.14.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,20	70,84	BDI 1	90,92	654,62	RA
1.2.15.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	18,45	BDI 1	23,68	71,04	RA
1.2.16.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,50	41,53	BDI 1	53,30	1.092,65	RA
1.2.17.	Composição	009	INSTALAÇÃO COMPLETA ELÉTRICA DE SOBREPOR (BANHEIRO)	UN	4,00	121,08	BDI 1	155,41	621,64	RA
1.2.18.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	29,43	3,81	BDI 1	4,89	143,91	RA
1.2.19.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	90,49	27,43	BDI 1	35,21	3.186,15	RA
1.2.20.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	97,16	60,21	BDI 1	77,28	7.508,52	RA
1.2.21.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	27,32	39,13	BDI 1	50,22	1.372,01	RA
1.2.22.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	27,32	91,67	BDI 1	117,66	3.214,47	RA
1.2.23.	Composição	010	REINSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO (REUTILIZAÇÃO DOS RETIRADOS)	UN	3,00	300,59	BDI 1	385,81	1.157,43	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nonoai/RS	<b>BDI 1</b> 28,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura, nº1001.</b>									<b>468.780,76</b>	
1.2.24.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	740,95	BDI 1	951,01	951,01	RA
1.2.25.	Composição	011	REINSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PARA O BANHEIRO PNE (REUTILIZAÇÃO DOS RETIRADOS)	UN	1,00	291,05	BDI 1	373,56	373,56	RA
1.2.26.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	63,24	BDI 1	81,17	324,68	RA
1.2.27.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	80,17	BDI 1	102,90	411,60	RA
1.2.28.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	47,66	BDI 1	61,17	244,68	RA
1.2.29.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	770,80	BDI 1	989,32	989,32	RA
1.2.30.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	376,77	BDI 1	483,58	483,58	RA
1.2.31.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	392,85	BDI 1	504,22	504,22	RA
1.2.32.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	352,59	BDI 1	452,55	452,55	RA
1.2.33.	SINAPI	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	4,00	59,08	BDI 1	75,83	303,32	RA
1.2.34.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.083,54	BDI 1	1.390,72	1.390,72	RA
1.2.35.	SINAPI	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.050,98	BDI 1	1.348,93	1.348,93	RA
<b>1.3.</b>			<b>Troca de 3 unidades de ar condicionado das fachadas, para as laterais.</b>					-	<b>1.642,08</b>	
1.3.1.	Composição	012	TROCA DE LOCAL DE AR CONDICIONADO (RETIRADA DO AR E INSTALAÇÃO NOVAMENTE)	UN	3,00	386,87	BDI 1	496,55	1.489,65	RA
1.3.2.	Composição	013	INSTALAÇÃO COMPLETA ELÉTRICA DE SOBREPOR (AR CONDICIONADO)	UN	1,00	118,76	BDI 1	152,43	152,43	RA
<b>1.4.</b>			<b>EXTERNO - COBERTURA</b>					-	<b>70.807,51</b>	
1.4.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	53,63	2,78	BDI 1	3,57	191,46	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nonoai/RS	<b>BDI 1</b> 28,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura, nº1001.</b>									<b>468.780,76</b>	
1.4.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	53,63	49,13	BDI 1	63,06	3.381,91	RA
1.4.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	519,84	1,64	BDI 1	2,10	1.091,66	RA
1.4.4.	Composição	014	PINTURA COBERTURA DE FIBROCIMENTO	M2	1.039,68	13,90	BDI 1	17,84	18.547,89	RA
1.4.5.	Composição	015	FECHAMENTO COMPLETO DAS ABAS DAS COBERTURAS COM PLACA CIMENTICIA 10MM	M2	141,83	195,73	BDI 1	251,22	35.630,53	RA
1.4.6.	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	141,83	15,89	BDI 1	20,39	2.891,91	RA
1.4.7.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	283,66	2,01	BDI 1	2,58	731,84	RA
1.4.8.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	283,66	16,31	BDI 1	20,93	5.937,00	RA
1.4.9.	Composição	016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSARINHEIRAS PARA TELHADO	M	81,82	10,67	BDI 1	13,69	1.120,12	RA
1.4.10.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,35	106,93	BDI 1	137,24	1.283,19	RA
<b>1.5.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>12.247,96</b>	
1.5.1.	Composição	017	RETIRADA DE ESQUADRIAS PARA A COLOCAÇÃO DE PINGADEIRA EM MARMORE E A RECOLOAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	39,89	133,75	BDI 1	171,67	6.847,92	RA
1.5.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	33,15	98,81	BDI 1	126,82	4.204,08	RA
1.5.3.	Composição	018	REFORMA DO REQUADRO EXTERNO E MANUTENÇÃO DO SILICONE INTERNOS E EXTERNOS DAS JANELAS QUE NÃO SERÃO RETIRADAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	M	12,56	74,19	BDI 1	95,22	1.195,96	RA
<b>1.6.</b>			<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS + PINTURA COMPLETA (INCLUSIVE OS MUROS DE DIVISA)</b>					-	<b>66.514,43</b>	
1.6.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	185,39	2,70	BDI 1	3,47	643,30	RA
1.6.2.	Composição	019	REMOÇÃO DA TINTA DE TODAS AS PAREDES EXTERNAS	M2	392,30	11,06	BDI 1	14,20	5.570,66	RA
1.6.3.	Composição	020	ABERTURA E TRATAMENTO DE TRINCAS ACIMA DE 4 MILIMETROS	M2	315,15	29,40	BDI 1	37,73	11.890,61	RA
1.6.4.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	392,30	19,56	BDI 1	25,11	9.850,65	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nonoai/RS	<b>BDI 1</b> 28,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura, nº1001.</b>									<b>468.780,76</b>	
1.6.5.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	26,28	45,41	BDI 1	58,28	1.531,60	RA
1.6.6.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	451,64	16,31	BDI 1	20,93	9.452,83	RA
1.6.7.	Composição	021	REVESTIMENTO DECORATIVO EXTERNO COM PEDRA MIRACEMA ALMOFADADA CINZA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	117,16	183,37	BDI 1	235,36	27.574,78	RA
<b>1.7.</b>			<b>FLOREIRAS</b>					-	<b>102.109,56</b>	
1.7.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	6,99	2.341,91	BDI 1	3.005,84	21.010,82	RA
1.7.2.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	47,43	74,30	BDI 1	95,36	4.522,92	RA
1.7.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	131,31	7,77	BDI 1	9,97	1.309,16	RA
1.7.4.	Composição	022	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNO DAS FLOREIRAS	M2	175,82	77,44	BDI 1	99,39	17.474,75	RA
1.7.5.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	73,00	45,51	BDI 1	58,41	4.263,93	RA
1.7.6.	Composição	021	REVESTIMENTO DECORATIVO EXTERNO COM PEDRA MIRACEMA ALMOFADADA CINZA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	6,08	183,37	BDI 1	235,36	1.430,99	RA
1.7.7.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	66,92	2,01	BDI 1	2,58	172,65	RA
1.7.8.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	66,92	19,56	BDI 1	25,11	1.680,36	RA
1.7.9.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	66,92	16,31	BDI 1	20,93	1.400,64	RA
1.7.10.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	97,34	98,81	BDI 1	126,82	12.344,66	RA
1.7.11.	Composição	023	DETALHAMENTO EM LED C/PERFIL (5CM) (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	97,34	211,86	BDI 1	271,92	26.468,69	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nonoai/RS	<b>BDI 1</b> 28,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura, nº1001.</b>									<b>468.780,76</b>	
1.7.12.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,70	BDI 1	20,15	20,15	RA
1.7.13.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	40,14	BDI 1	51,52	206,08	RA
1.7.14.	Composição	024	SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR PARA SOLO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	24,00	122,59	BDI 1	157,34	3.776,16	RA
1.7.15.	Composição	025	REFLETOR 30W (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	4,00	93,42	BDI 1	119,90	479,60	RA
1.7.16.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	56,43	43,07	BDI 1	55,28	3.119,45	RA
1.7.17.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	66,39	28,50	BDI 1	36,58	2.428,55	RA
<b>1.8.</b>			<b>ENTRADA DA ADMINISTRAÇÃO + DEGRAUS DE ACESSO DIVISA SUL</b>					-	<b>4.916,56</b>	
1.8.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,14	71,04	BDI 1	91,18	12,77	RA
1.8.2.	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,06	200,15	BDI 1	256,89	15,41	RA
1.8.3.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,58	2.341,91	BDI 1	3.005,84	1.743,39	RA
1.8.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,46	29,15	BDI 1	37,41	17,21	RA
1.8.5.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	5,27	39,13	BDI 1	50,22	264,66	RA
1.8.6.	Composição	026	DETALHAMENTO EM LED C/PERFIL (2CM) (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3,35	157,72	BDI 1	202,43	678,14	RA
1.8.7.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,68	98,81	BDI 1	126,82	213,06	RA
1.8.8.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	3,39	159,61	BDI 1	204,86	694,48	RA
1.8.9.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	94,96	BDI 1	121,88	243,76	RA
1.8.10.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	104,58	BDI 1	134,23	134,23	RA
1.8.11.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	39,34	BDI 1	50,49	50,49	RA
1.8.12.	Composição	027	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA POR PONTO DE ELÉTRICA (ARANDELA E PLAFON)	UN	4,00	165,36	BDI 1	212,24	848,96	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nonoai/RS	<b>BDI 1</b> 28,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura, nº1001.</b>									<b>468.780,76</b>	
<b>1.9.</b>			<b>ENTRADA PRINCIPAL</b>					-	<b>32.663,27</b>	
1.9.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,66	71,04	BDI 1	91,18	60,18	RA
1.9.2.	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,27	200,15	BDI 1	256,89	69,36	RA
1.9.3.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,88	2.341,91	BDI 1	3.005,84	14.668,50	RA
1.9.4.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	15,05	74,30	BDI 1	95,36	1.435,17	RA
1.9.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,60	29,15	BDI 1	37,41	209,50	RA
1.9.6.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	19,13	39,13	BDI 1	50,22	960,71	RA
1.9.7.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	4,48	45,51	BDI 1	58,41	261,68	RA
1.9.8.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	4,48	16,31	BDI 1	20,93	93,77	RA
1.9.9.	Composição	026	DETALHAMENTO EM LED C/PERFIL (2CM) (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	36,42	157,72	BDI 1	202,43	7.372,50	RA
1.9.10.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	18,21	98,81	BDI 1	126,82	2.309,39	RA
1.9.11.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	16,67	159,61	BDI 1	204,86	3.415,02	RA
1.9.12.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	94,96	BDI 1	121,88	243,76	RA
1.9.13.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	39,34	BDI 1	50,49	50,49	RA
1.9.14.	Composição	025	REFLETOR 30W (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00	93,42	BDI 1	119,90	239,80	RA
1.9.15.	Composição	027	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA POR PONTO DE ELÉTRICA (ARANDELA E PLAFON)	UN	6,00	165,36	BDI 1	212,24	1.273,44	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nonoai/RS	<b>BDI 1</b> 28,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura, nº1001.</b>									<b>468.780,76</b>	
<b>1.10.</b>			<b>ENTRADA SECUNDÁRIA (ACESSIBILIDADE) E MEMORIAL</b>					-	<b>22.445,58</b>	
1.10.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,17	71,04	BDI 1	91,18	106,68	RA
1.10.2.	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,20	200,15	BDI 1	256,89	51,38	RA
1.10.3.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,81	2.341,91	BDI 1	3.005,84	11.452,25	RA
1.10.4.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	5,58	74,30	BDI 1	95,36	532,11	RA
1.10.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,40	29,15	BDI 1	37,41	389,06	RA
1.10.6.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	21,64	39,13	BDI 1	50,22	1.086,76	RA
1.10.7.	Composição	026	DETALHAMENTO EM LED C/PERFIL (2CM) (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	8,00	157,72	BDI 1	202,43	1.619,44	RA
1.10.8.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,00	98,81	BDI 1	126,82	507,28	RA
1.10.9.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	21,64	159,61	BDI 1	204,86	4.433,17	RA
1.10.10.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	94,96	BDI 1	121,88	731,28	RA
1.10.11.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	39,34	BDI 1	50,49	50,49	RA
1.10.12.	Composição	027	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA POR PONTO DE ELÉTRICA (ARANDELA E PLAFON)	UN	7,00	165,36	BDI 1	212,24	1.485,68	RA
<b>1.11.</b>			<b>PAVERS + BANCOS MEMORIAL + CHAFARIZ</b>					-	<b>58.176,93</b>	
1.11.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	42,00	71,04	BDI 1	91,18	3.829,56	RA
1.11.2.	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	305,50	75,18	BDI 1	96,49	29.477,70	RA
1.11.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	305,50	1,64	BDI 1	2,10	641,55	RA

RECURSO  
↓





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nonoai/RS	<b>BDI 1</b> 28,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura, nº1001.</b>									<b>468.780,76</b>	
1.11.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	305,50	18,64	BDI 1	23,92	7.307,56	RA
1.11.5.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,83	2.341,91	BDI 1	3.005,84	8.506,53	RA
1.11.6.	Composição	022	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNO DAS FLOREIRAS	M2	2,23	77,44	BDI 1	99,39	221,64	RA
1.11.7.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	21,10	7,77	BDI 1	9,97	210,37	RA
1.11.8.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	18,87	45,51	BDI 1	58,41	1.102,20	RA
1.11.9.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	18,87	159,61	BDI 1	204,86	3.865,71	RA
1.11.10.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,81	43,07	BDI 1	55,28	44,78	RA
1.11.11.	Composição	027	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA POR PONTO DE ELÉTRICA (ARANDELA E PLAFON)	UN	1,00	165,36	BDI 1	212,24	212,24	RA
1.11.12.	Composição	029	CHAFARIZ COM MOTOR	UN	1,00	2.148,10	BDI 1	2.757,09	2.757,09	RA
<b>1.12.</b>			<b>FECHAMENTO EM VIDRO + ABERTURAS EM VIDRO 10MM + CORRIMÃO EM INOX</b>					-	<b>58.131,79</b>	
1.12.1.	Cotação	014	FECHAMENTO EM VIDRO 10MM + ABERTURAS DO FECHAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	33.653,62	BDI 1	43.194,42	43.194,42	RA
1.12.2.	Cotação	015	CORRIMÃO ACESSIBILIDADE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	11.638,00	BDI 1	14.937,37	14.937,37	RA
<b>1.13.</b>			<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>					-	<b>223,20</b>	
1.13.1.	Composição	030	LIMPEZA GERAL DA OBRA	H	48,00	3,62	BDI 1	4,65	223,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara de Vereadores Municipal de Nonoai			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nonoai/RS	<b>BDI 1</b> 28,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Rua Padre Manoel Gomes Gonzales, esquina com a Rua José Luiz de Moura, nº1001.									468.780,76

Nonoai/RS  
Local

quinta-feira, 10 de novembro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Diana Fernandes  
CREA/CAU: 156305-9  
ART/RRT: 12238018

RECURSO  
←